СМЕТА N13297 от 24.06.2026

Приложение N1 к договору

Заказчик: Лиана
Срок исполнения: 100 раб. дней
Объект: ЖК Sky Garden
Площадь: 47.00 м2

N п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Цена за единицу	Объем	Сумма
	Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Сбор и расфасовка мусора по мешкам	ед.	235.00	200.00	47 000.00
2	Сухая уборка полов под метлу / щетку	м2	235.00	150.00	35 250.00
3	Демонтаж перегородок из пенобетона, газоблока, пазогребневого блока | до 100 мм	м2+м.п.	980.00	6.00	5 880.00
4	Демонтаж радиатора отопления	ед.	1 960.00	3.00	5 880.00
	Итого по разделу 1: "Демонтажные работы"				**94 010.00**
	Раздел 2. Полы				
5	Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя	м2	588.00	10.20	5 997.60
6	Подготовка поверхности и керамической плитки, включая калибровку и разметку плитки	м2+м.п.	979.00	4.61	4 513.19
7	Облицовка пола керамогранитом | прямоугольной формы размером от 601 до 1200 мм по одной грани	м2+м.п.	5 880.00	4.61	27 106.80
8	Подготовка поверхности и керамической плитки, включая калибровку и разметку плитки	м2+м.п.	979.00	8.71	8 527.09
9	Облицовка пола керамогранитом | прямоугольной формы размером от 1201 до 1600 мм по одной грани	м2+м.п.	6 860.00	8.71	59 750.60
10	Черновая подрезка керамогранита	м.п.	588.00	15.00	8 820.00
11	Чистый рез керамической плитки, керамогранита	м.п.	1 176.00	6.00	7 056.00
12	Запил керамической плитки под 45 градусов для внешнего угла (с 1 стороны)	м.п.	2 940.00	2.00	5 880.00
13	Затирка швов | эпоксидной смесью | в керамограните	м2+м.п.	1 764.00	13.30	23 461.20
14	Формирование полукруглых внешних углов эпоксидной затирки	м.п.	978.00	5.50	5 379.00
15	Грунтование пола	м2	137.00	35.00	4 795.00
16	Настил подложки под ламинат, кварцвинил, инженерную, паркетную доску	м2	196.00	35.00	6 860.00
17	Укладка ламината по прямой	м2+м.п.	1 960.00	35.00	68 600.00
18	Силиконовый порожек	м.п.	1 078.00	2.00	2 156.00
19	Монтаж теневого плинтуса	м.п.	3 500.00	27.60	96 600.00
	Итого по разделу 2: "Полы"				**335 502.48**

	Раздел 3. Стены				
20	Подготовка/выставление первого ряда блоков перегородок по уровню на цпс	м.п.	1 568.00	2.00	3 136.00
21	Монтаж перегородок | из газоблока, пеноблока | толщиной до 100 мм	м2+м.п.	1 666.00	12.00	19 992.00
22	Установка маяков для штукатурки	м2+м.п.	196.00	19.00	3 724.00
23	Грунтование стен под цементную штукатурку	м2+м.п.	137.00	19.00	2 603.00
24	Оштукатуривание цементно-песчаным раствором | толщиной до 20 мм	м2+м.п.	1 666.00	19.00	31 654.00
25	Выемка маяков, заделка штроб цементной штукатуркой	м.п.	333.00	19.00	6 327.00
26	Формирование угла 90 градусов и протяжка его штукатурными смесями	м.п.	980.00	14.00	13 720.00
27	Грунтование стен	м2+м.п.	137.00	173.00	23 701.00
28	Базовое шпатлевание стен на 2 слоя	м2+м.п.	1 000.00	173.00	173 000.00
29	Базовое шпатлевание и шлифование стен	м2+м.п.	385.00	173.00	66 605.00
30	Грунтование откосов перед шпаклеванием	м.п.	137.00	25.00	3 425.00
31	Шпаклевание откоса под покраску	м.п.	1 770.00	25.00	44 250.00
32	Изготовление каркаса для монтажа перегородок из гипсокартона	м2+м.п.	2 744.00	18.83	51 669.52
33	Монтаж гипсокартона на каркас | два слоя с двух сторон	м2+м.п.	4 704.00	18.83	88 576.32
34	Изготовление обрешетки стены для монтажа гипсокартона	м2+м.п.	2 352.00	18.83	44 288.16
35	Монтаж гипсокартона на каркас | два слоя с одной стороны	м2+м.п.	2 352.00	18.83	44 288.16
36	Теплоизоляция стен пеноплексом	м2	882.00	12.20	10 760.40
37	Затирка швов | эпоксидной смесью | в керамограните, керамической плитке	м2+м.п.	1 764.00	14.60	25 754.40
38	Подготовка поверхности и керамической плитки, декоративного кирпича, гипсовых панелей, включая калибровку и разметку плитки	м2+м.п.	1 000.00	14.60	14 600.00
39	Укладка керамогранита " Кабанчик"	м2+м.п.	7 370.00	14.60	107 602.00
40	Грунтование стен перед оклейкой флизелином, стеклохолстом, обоями	м2+м.п.	137.00	173.00	23 701.00
41	Поклейка стеклохолста	м2+м.п.	588.00	173.00	101 724.00
42	Грунтование стен перед окрашиванием	м2+м.п.	137.00	173.00	23 701.00
43	Окрашивание стен водоэмульсионной краской в 2 слоя	м2+м.п.	1 215.00	173.00	210 195.00
44	Грунтование стен	м2+м.п.	137.00	173.00	23 701.00
45	Шпатлевание стеклохолста в один слой	м2+м.п.	600.00	173.00	103 800.00
46	Финишное шпатлевание и шлифование стеклохолста	м2+м.п.	1 200.00	173.00	207 600.00
-47-	Формирование радиуса	ед.	10 000.00	1.00	10 000.00
	Итого по разделу 3: "Стены"				**1 484 097.96**

	Раздел 5. Электрика				
48	Организация временного электроснабжения, освещения	м2	154.00	47.00	7 238.00
49	Установка распределительного щита | навесного | до 36 модулей	ед.	3 850.00	1.00	3 850.00
50	Установка распределительного щита | навесного | до 48 модулей	ед.	3 850.00	1.00	3 850.00
51	Вывод кабеля 2,5 мм2	ед.	686.00	36.00	24 696.00
52	Вывод кабеля 1,5 мм2	ед.	572.00	10.00	5 720.00
53	Вывод группы кабелей для перекрестного выключателя	ед.	2 750.00	4.00	11 000.00
54	Монтаж системы "Мастер-кнопка" (включая реле управления и коммутацию в электрощите)	ед.	10 890.00	1.00	10 890.00
55	Монтаж распаячной коробки	ед.	649.00	5.00	3 245.00
56	Соединение медных проводов | сварка/гильзы +термоусадка	ед.	495.00	18.00	8 910.00
57	Соединение медных проводов | клеммами Wago	ед.	165.00	36.00	5 940.00
58	Установка подрозетника | в кирпич, пеноблок, ГКЛ (с учетом отверстия)	ед.	594.00	51.00	30 294.00
59	Подключение к вводному щиту	ед.	3 564.00	1.00	3 564.00
60	Прокладка кабеля по потолку, с протяжкой в гофру	м.п.	286.00	400.00	114 400.00
61	Установка вводного автомата | 3 фазного	ед.	2 640.00	1.00	2 640.00
62	Штробление стен | по кирпичу, пеноблоку до 25*25 мм	м.п.	495.00	40.00	19 800.00
63	Заделка штроб	м.п.	105.00	40.00	4 200.00
64	Сквозное сверление стен (пеноблок, ПГП) ⌀ 16-22 мм	ед.	418.00	51.00	21 318.00
65	Установка УЗО | 3 фазного	ед.	3 179.00	3.00	9 537.00
66	Прокладка кабель канала в ТВ зоне (штробление, прокладка кабель-канала, врезка в 2 подрозетника)	ед.	11 000.00	1.00	11 000.00
67	Установка автоматического выключателя | 1 постового	ед.	649.00	22.00	14 278.00
68	Установка автоматического выключателя | 3 постового	ед.	1 947.00	2.00	3 894.00
69	Теплый пол | укладка матов	м2	1 265.00	3.42	4 326.30
70	Теплый пол | монтаж блока управления	ед.	1 705.00	2.00	3 410.00
71	Установка розеток, выключателей (без учета сборки)	ед.	638.00	51.00	32 538.00
72	Установка люстры, бра (без сборки в подготовленную поверхность)	ед.	2 288.00	2.00	4 576.00
73	Монтаж профиля для светодиодной ленты	м.п.	583.00	8.00	4 664.00
74	Монтаж светодиодной ленты	м.п.	594.00	8.00	4 752.00
75	Монтаж электрического полотенцесушителя	ед.	4 279.00	1.00	4 279.00
76	Подключение блока питания, трансформатора	ед.	649.00	8.00	5 192.00
77	Маркировка электрического щита (наклейки на группы самоклеящиеся, индивидально под проект). Цена за 1 пост.	ед.	110.00	по факту	

	Итого по разделу 5: "Электрика"				**384 001.30**
	Раздел 6. Сантехника				
78	Установка и подключение отдельностоящей ванной	ед.	13 200.00	1.00	13 200.00
79	Установка навесного унитаза	ед.	3 960.00	1.00	3 960.00
80	Монтаж внутренней части встраиваемого смесителя	ед.	6 600.00	2.00	13 200.00
81	Монтаж внешней части встраиваемого смесителя	ед.	2 530.00	2.00	5 060.00
82	Установка гигиенического душа	ед.	3 850.00	1.00	3 850.00
83	Монтаж и подключение вытяжного вентилятора	ед.	2 750.00	1.00	2 750.00
84	Монтаж и подключение навесного зеркала с подсветкой	ед.	3 300.00	1.00	3 300.00
85	Монтаж точки вывода трубы водоснабжения | за 1 трубу | Rehau	ед.	1 980.00	13.00	25 740.00
86	Протяжка в гофру труб водоснабжения, отопления	м.п.	99.00	30.00	2 970.00
87	Прокладка труб водоснабжения, отопления (за 1 трубу)	м.п.	429.00	30.00	12 870.00
88	Штробление блока, кирпича под трубы диаметром до 30 мм	м.п.	506.00	9.00	4 554.00
89	Заделка штроб шириной до 60 мм	м.п.	220.00	9.00	1 980.00
90	Установка шарового крана	м2	880.00	2.00	1 760.00
91	Установка обратного клапана	ед.	2 112.00	2.00	4 224.00
92	Установка фильтра очистки воды	ед.	2 112.00	2.00	4 224.00
93	Монтаж коллектора водоснабжения, отопления за 1 шт. | более 5 отводов	ед.	7 150.00	2.00	14 300.00
94	Установка компенсатора гидроудара	м2	2 640.00	2.00	5 280.00
95	Защита от протечек | монтаж датчика протечки	ед.	1 320.00	5.00	6 600.00
96	Защита от протечек | монтаж крана с сервоприводом	ед.	3 080.00	2.00	6 160.00
97	Защита от протечек | монтаж монтаж панели управления	ед.	4 950.00	1.00	4 950.00
98	Установка редуктора давления	ед.	2 838.00	2.00	5 676.00
99	Установка фильтра очистки воды с промывкой	ед.	3 036.00	2.00	6 072.00
100	Установка магистрального фильтра	ед.	2 695.00	2.00	5 390.00
101	Монтаж металлического щита за узлом водоразбора	м2	1 100.00	1.00	1 100.00
102	Установка бойлера, проточного водонагревателя	ед.	5 940.00	1.00	5 940.00
103	Установка американки	ед.	1 089.00	8.00	8 712.00
104	Установка скрытого ревизионного люка от 200*200 до 500*500 мм	ед.	4 730.00	1.00	4 730.00
105	Опрессовка системы водоснабжения, отопления	ед.	10 780.00	1.00	10 780.00
106	Монтаж КУП (коробки уравнивания потенциалов) без протяжки кабеля	ед.	2 750.00	1.00	2 750.00
107	Монтаж/замена радиатора отопления | с подводкой труб из пола	ед.	5 940.00	3.00	17 820.00
108	Монтаж точки вывода трубы канализации	ед.	2 244.00	5.00	11 220.00

109	Прокладка труб канализации	м.п.	275.00	9.00	2 475.00
110	Штробление блока, кирпича под трубы диаметром до 60 мм	м.п.	561.00	9.00	5 049.00
111	Заделка штроб шириной до 60 мм	м.п.	220.00	9.00	1 980.00
112	Организация временного водоснабжения и канализации	ед.	2 200.00	1.00	2 200.00
113	Установка скрытой инсталляции для навесной сантехники	ед.	5 544.00	1.00	5 544.00
114	Прокладка вентиляционного канала до 2 м.п.	ед.	3 300.00	3.00	9 900.00
	Итого по разделу 6: "Сантехника"				**248 270.00**
	Раздел 7. Прочее				
-115-	Упаковка окон	м2	2 000.00	3.00	6 000.00
-116-	Упаковка входной двери	м2	4 000.00	1.00	4 000.00
-117-	Защита пола | ветошь + полиэтилен + оргалит	м2	125.00	47.00	5 875.00
	Итого по разделу 7: "Прочее"				**15 875.00**
	Итого по всем разделам:				**2 561 756.74**
	Акция "Ремонт под ключ со скидкой 20%":				**-512 351.35**
	Итого:				**2 049 405.39**